



PROVINCIA DI GROSSETO

Area Viabilità e Trasporti

Oggetto:

03861 - S.P. 125 Montorsaio - Progetto per la messa in sicurezza della strada mediante installazione di barriere metalliche tra la progressiva km 01+000 e km 03+500

S.P. N° 125 "MONTORSAIO"

TAV. n°

08

Elenco prezzi unitari

SCALA:

Progettista:

Ing. Lorenzo SARTINI

Via Tagliamento n°18 - 58100 Grosseto

Cod.Fisc. SRT LNZ 72M18 E2020

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Alessandro VICHI

DATA :	Agg. :	
Dicembre 2019	Emissione	
Giugno 2020	Aggiornamento	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<u>VOCI A MISURA</u>		
Nr. 1 Analisi mercato 1	Fornitura Barriera stradale di sicurezza a profilo metallico in classe H1 bordo laterale W3 testata su scarpata a 30 cm, costituita da palo a C 125 da 1400 mm, nastro profilo A 2 onde interasse 4000 mm, piastrina M10, vite M16*27 4.6, rondella diam. 18 mm, vite di collegamento M10*45 classe 8.8, rondella diam. 11 mm, larghezza del sistema 21 cm, altezza del sistema m 0.70, pali infissi per m 0.81, interasse pali 2.00 m. Il sistema deve essere testato su una lunghezza massima di 60 m euro (trenta/70)	m	30,70
Nr. 2 Analisi mercato 2	Terminale per barriera stradale di sicurezza a profilo metallico in classe H1 bordo laterale W3 testata su scarpata a 30 cm, costituita da palo a C 125 da 1600 mm, nastro profilo A 2 onde interasse 4300 mm, piastrina M10, vite M16*27 4.6, rondella diam. 18 mm, vite di collegamento M10*45 classe 8.8, rondella diam. 11 mm, larghezza del sistema 21 cm, altezza del sistema m 0.70, pali infissi per m 0.81, interasse pali 2.00 m. Il sistema è ancorato al terreno per un'altezza di cm 26; il sistema ha una lunghezza di 12.00 m euro (duecentocinquantasette/00)	cadauno	257,00
Nr. 3 Analisi mercato 3	Montante per barriera stradale di sicurezza a profilo metallico, costituito da palo in acciaio zincato a caldo a C 125 da 1400 mm euro (undici/10)	cadauno	11,10
Nr. 4 Analisi mercato 4	Elemento terminale puntuale per barriera stradale di sicurezza a profilo metallico, nastro profilo A 2 onde, modello a tubo, compreso bulloneria e ogni altro elemento per il corretto montaggio euro (sette/70)	cadauno	7,70
Nr. 5 ANALISI PREZZI 1	Barriere stradali, recinzioni e antirumore: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissione in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura ed il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls. Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico in classe H1 bordo laterale W3 testata su scarpata a 30 cm, costituita da palo a C 125 da 1400 mm, nastro profilo A 2 onde interasse 4000 mm, piastrina M10, vite M16*27 4.6, rondella diam. 18 mm, vite di collegamento M10*45 classe 8.8, rondella diam. 11 mm, larghezza del sistema 21 cm, altezza del sistema m 0.70, pali infissi per m 0.81, interasse pali 2.00 m. Il sistema deve essere testato su una lunghezza massima di 60 m. euro (cinquantanove/83)	m	59,83
Nr. 6 ANALISI PREZZI 2	Barriere stradali, recinzioni e antirumore: barriere conformi al D.M.18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissione in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura ed il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls. Fornitura e posa in opera di terminale per barriera stradale di sicurezza a profilo metallico in classe H1 bordo laterale W3 testata su scarpata a 30 cm, costituita da palo a C 125 da 1600 mm, nastro profilo A 2 onde interasse 4300 mm, piastrina M10, vite M16*27 4.6, rondella diam. 18 mm, vite di collegamento M10*45 classe 8.8, rondella diam. 11 mm, larghezza del sistema 21 cm, altezza del sistema m 0.70, pali infissi per m 0.81, interasse pali 2.00 m. Il sistema è ancorato al terreno per un'altezza di cm 26; il sistema ha una lunghezza di 12.00 m. euro (cinquecentoquarantasette/85)	cadauno	547,85
Nr. 7 ANALISI PREZZI 3	Fornitura e posa in opera di montante per barriera stradale di sicurezza a profilo metallico, costituito da palo in acciaio zincato a caldo a C 125 da 1400 mm. euro (ventiotto/90)	cadauno	28,90
Nr. 8 ANALISI PREZZI 4	Fornitura e posa in opera di elemento terminale puntuale per barriera stradale di sicurezza a profilo metallico, nastro profilo A 2 onde, modello a tubo, compreso bulloneria e ogni altro elemento per il corretto montaggio. euro (ventiquattro/82)	cadauno	24,82
Nr. 9 TOS20_01.A 04.001.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere euro (quattro/47)	m³	4,47
Nr. 10 TOS20_04.A 04.001.001	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm euro (due/69)	m²	2,69
Nr. 11 TOS20_04.A 04.002.002	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti per quantita' superiori a 5000 mc euro (due/84)	m³	2,84
Nr. 12 TOS20_04.A 05.007.002	Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. euro (diciassette/79)	m³	17,79
Nr. 13 TOS20_04.A 05.008.001	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale spessore minimo 20 cm euro (tre/16)	m²	3,16
Nr. 14 TOS20_04.A 07.002.002	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento euro (sedici/05)	m³	16,05

[illegible]