



PROVINCIA DI GROSSETO
Area Viabilità e Trasporti

Oggetto:

03861 - S.P. 125 Montorsaio - Progetto per la messa in sicurezza della strada mediante installazione di barriere metalliche tra la progressiva km 01+000 e km 03+500

S.P. N° 125 "MONTORSAIO"

TAV. n°

09.2

Computo metrico Variante
art. 106 comma 1 lett. a

SCALA:

Progettista:

Ing. Lorenzo SARTINI
Via Tagliamento n°18 - 58100 Grosseto
Cod.Fisc. SRT LNZ 72M18 E2020

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Alessandro VICHI

DATA :	Agg. :	
Dicembre 2019	Emissione	
Giugno 2020	Aggiornamento	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 TOS20_04.A 04.001.001	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ... trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm SP 125 scotico banchina e scarpata per pulizia scarpate per gabbionate per uno sviluppo di 2.50 m		80,00	2,500		200,00		
	SOMMANO m ²					200,00	2,69	538,00
2 TOS20_04.A 04.002.002	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti per quantità superiori a 5000 mc SP 125 scavo per realizzazione gabbionate gabbionata n. 10 *(H/peso=(0,00+0,51)/2) (H/peso=(0,51+0,37)/2) (H/peso=(0,37+0)/2)		5,00 58,00 5,00		0,255 0,440 0,185	1,28 25,52 0,93		
	SOMMANO m ³					27,73	2,84	78,75
3 TOS20_14.R 08.001.001	Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cucì ... i, movimenti di terra, aggettamenti ed opere provvisionali. zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm SP 125 Gabbionate per allargamento banchina gabbionata 10		58,00	1,000	1,000	58,00		
	SOMMANO m ³					58,00	96,40	5'591,20
4 TOS20_04.A 05.007.002	Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore ... prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. SP 125 risagomatura scarpate per allargamento banchina stradale				294,000	294,00		
	SOMMANO m ³					294,00	17,79	5'230,26
5 TOS20_04.A 05.008.001	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale spessore minimo 20 cm SP 125 risagomatura banchine e mitigazione gabbioni				215,000	215,00		
	SOMMANO m ²					215,00	3,16	679,40
6 ANALISI PREZZI 1	Barriere stradali, recinzioni e antirumore: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura C ... m 0.70, pali infissi per m 0.81, interasse pali 2.00 m. Il sistema deve essere testato su una lunghezza massima di 60 m. variante tratto stralcio non finanziato		100,00 312,00			100,00 312,00		
	SOMMANO m					412,00	46,64	19'215,68
7 ANALISI PREZZI 3	Fornitura e posa in opera di montante per barriera stradale di sicurezza a profilo metallico, costituito da palo in acciaio zincato a caldo a C 125 da 1400 mm. SP 125 montanti per barriera metallica per tratti terminali - stima					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		31'333,29

