



PROVINCIA DI GROSSETO

Area Viabilità e Trasporti

Oggetto:

03861 - S.P. 125 Montorsaio - Progetto per la messa in sicurezza della strada mediante installazione di barriere metalliche tra la progressiva km 01+000 e km 03+500

S.P. N° 125 "MONTORSAIO"

TAV. n°

13

Quadro di incidenza della mano d'opera

SCALA:

Progettista:

Ing. Lorenzo SARTINI
Via Tagliamento n°18 - 58100 Grosseto
Cod.Fisc. SRT LNZ 72M18 E2020

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Alessandro VICHI

DATA :	Agg. :	
Dicembre 2019	Emissione	
Giugno 2020	Aggiornamento	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 ANALISI PREZZI 1	Barriere stradali, recinzioni e antirumore: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura C ... m 0.70, pali infissi per m 0.81, interasse pali 2.00 m. Il sistema deve essere testato su una lunghezza massima di 60 m. SOMMANO m	1'388,80	59,83	83'091,90	15'318,46	18,436
2 ANALISI PREZZI 2	Barriere stradali, recinzioni e antirumore: barriere conformi al D.M.18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE ... interasse pali 2.00 m. Il sistema è ancorato al terreno per un'altezza di cm 26; il sistema ha una lunghezza di 12.00 m. SOMMANO cadauno	2,00	547,85	1'095,70	259,12	23,649
3 ANALISI PREZZI 3	Fornitura e posa in opera di montante per barriera stradale di sicurezza a profilo metallico, costituito da palo in acciaio zincato a caldo a C 125 da 1400 mm. SOMMANO cadauno	28,00	28,90	809,20	244,44	30,208
4 ANALISI PREZZI 4	Fornitura e posa in opera di elemento terminale puntuale per barriera stradale di sicurezza a profilo metallico, nastro profilo A 2 onde, modello a tubo, compreso bulloneria e ogni altro elemento per il corretto montaggio. SOMMANO cadauno	14,00	24,82	347,48	126,14	36,301
5 TOS20_04.A 04.001.001	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ... trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm SOMMANO m²	2'018,75	2,69	5'430,44	2'406,77	44,320
6 TOS20_04.A 04.002.002	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti per quantità superiori a 5000 mc SOMMANO m³	857,04	2,84	2'433,99	839,00	34,470
7 TOS20_04.A 05.007.002	Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore ... prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. SOMMANO m³	204,99	17,79	3'646,77	304,51	8,350
8 TOS20_04.A 05.008.001	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale spessore minimo 20 cm SOMMANO m²	1'069,25	3,16	3'378,83	732,19	21,670
9 TOS20_04.A 07.002.002	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento SOMMANO m³	257,11	16,05	4'126,62	1'673,34	40,550
10 TOS20_05.E 07.001.001	Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. di segnale esistente compreso sostegno. SOMMANO cad	30,00	15,32	459,60	334,82	72,850
11 TOS20_14.R 08.001.001	Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cucì ... i, movimenti di terra, aggettamenti ed opere provvisori. zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm SOMMANO m³	1'227,00	96,40	118'282,80	45'941,04	38,840
12 TOS20_16.A 03.001.001	Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattore gommata o cingolata equipaggiata con ... ntamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici a media intensità vegetativa SOMMANO m²	1'410,00	0,16	225,60	111,09	49,240
13 TOS20_16.A 03.005.001	Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e d ... in aree poste in sicurezza idraulica. di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40 SOMMANO cad	15,00	56,04	840,60	443,58	52,770
	Parziale LAVORI A MISURA euro			224'169,53	68'734,50	30,662
	A R I P O R T A R E			224'169,53	68'734,50	

[illegible]

[illegible]